

Przyłącze kablowe do rozdzielnic RO-2

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
1 .KNNR 5 0701-0200		
Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. III		
Jednostka: 1 m3		33,6000
row kablowy	120*0,4*0,7	33,6000
2 .KNNR 5 0702-0200		
Zasypanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. III		
Jednostka: 1 m3		24,0000
row kablowy	120*0,4*0,5	24,0000
3 .KNNR 5 0706-0100		
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m		
Jednostka: 100 m		2,4000
4 .KNNR 5 0705-0100		
Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm		
Jednostka: 100 m		0,2150
5 .KNNR 5 0705-0200		
Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100 mm		
Jednostka: 100 m		0,0600
6 .KNNR 5 0707-0200		
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o masie 1,0 kg/m, przykryty foliąkalendrowaną		
Jednostka: 100 m		0,9650
7 .KNNR 5 0713-0200		
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0 kg/m		
Jednostka: 100 m		0,2550
8 .KNNR 5 0709-0200		
Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania. Kabel o masie do 1,0 kg/m		
Jednostka: 100 m		0,0500
9 .KNNR 5 0403-0300		
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach. Rozdzielnice (zestawy) o masie powyżej 20 kg, mocowane na fundamencie prefabrykowanym		
Jednostka: 1 szt		1,0000
10 .KNNR 5 0907-0500		
Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kat. III		
Jednostka: 1 m		8,0000
11 .KNR 4-01W 0208-0400		
Przebicie otworów w elementach z betonu o pow. 0,05 m2. Żwirowego o gr. do 40 cm		
Jednostka: 1 szt		2,0000
12 .KNNR 5 1302-0300		
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Rodzaj linii: kabel N.N. o ilości żył - 4		
Jednostka: 1 odcinek		1,0000

Opis robót	Ilość robót
13 .KNR 5 1304-0100 Badania i pomiary instal.uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania: uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Jednostka: 1 szt	1,0000
14 .KNR 5-14 0103-0200 Montaż wolnost.rozdzielnic,szaf,pulpit.,tabl.przekaz.,nastaw.do 250kg. Pulpit,szafa,celka,segment. O masie do 50 kg Demontaż rozdzielnicy nn w stacji transf. Wsp. 0,8 do R i S Jednostka: 1 szt	1,0000
15 .KNR 5-14 0103-0300 Montaż wolnost.rozdzielnic,szaf,pulpit.,tabl.przekaz.,nastaw.do 250kg. Pulpit,szafa,celka,segment. O masie do 100 kg Montaż rozdzielnicy nn w stacji transf. z rozd. ośw. Jednostka: 1 szt	1,0000