

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana okien na SP 2</b>					
1	Kalkulacja własna	Demontaż starych okien i drzwi istniejących w budynku	m <sup>2</sup>		
		141,235	m <sup>2</sup>	141,235	
				<b>RAZEM</b>	<b>141,235</b>
2	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m <sup>2</sup> (0,34+0,22*3+0,4*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
3	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m <sup>2</sup> (0,5+0,55+0,57)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,620</b>
4	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> (0,64+0,7*4+0,615)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,055</b>
5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - Pozycja zastępcza - montaż naświetli z PCV z obróbką obsadzenia (2,16*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,320</b>
6	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> (0,41*8)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,280</b>
7	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> (0,78+0,82*2+0,93+1,45*3+1,45+0,88*3+0,79*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,370</b>
8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (2,3*4+2,15*20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,200</b>
9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> (3,92*9+6,0*3)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,280</b>
10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - Pozycja zastępcza - montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 1,81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,810</b>
11	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - Pozycja zastępcza - montaż naświetla z PCV z obróbką obsadzenia 1,02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,020</b>
12	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - Pozycja zastępcza - montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - w górnej lewej części okna panel umożliwiający wstawienie wentylatora śr. 250 mm (1,45*2+0,79*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,480</b>
13	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt		
		23	szt	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
14	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		54	szt	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pasy o szerokości 0,5 m wokół okien farbą kolorową	m <sup>2</sup>		
		281,945	m <sup>2</sup>	281,945	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,945</b>
16	Analiza własna	Montaż wentylatorów Dospel WOS/T/Fi 250 lub równoważnych - okna w łazienkach i kuchni	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Analiza własna	Montaż kratki wentylacyjnych z żaluzją Dospel RKŻ 300 lub równoważnych - okna w łazienkach i kuchni 4	szt szt	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>