

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
ogrodzenie					
1	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) 153	dół. dół.	 153,000	
				RAZEM	153,000
2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie słupków stalowych systemowych z montażem łącznika podmurówki. 154	szt. szt.	 154,000	
				RAZEM	154,000
3	KNR 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe 2D fi 4 mm, ocynkowane ogniowo+ powłoka poliestrowa, wysokości panela 1,53 m i długości 2,50 m z cokołem (podmurówka) systemowym typu cegilka o wymiarach 2,42 m x 0.3 m. 63,89+72,5+58,5+179,77	m m	 374,660	
				RAZEM	374,660
4	KNR 2-01 0119-03 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Cztery punkty rozgraniczające. (63,89+72,5+58,5+179,77)/1000	km km	 0,375	
				RAZEM	0,375