

Pisz, dnia 13.08.2007r.

ZP 3410-22/..../07

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 10 sierpnia 2007r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz”. Zamawiający udziela odpowiedzi:

- 1) Ad1.: docieplenie budynku wykonać w technologii równoważnej z technologią TERRANOWA zachowując kolorystykę elewacji zgodną z projektem.
- 2) Ad. 2 : stolarkę okienną wykonać jako okna rozwierno – uchylne;
- 3) Ad. 3: drzwi wewnętrzne płytowe;
- 4) Ad. 4: drzwi zewnętrzne wykonać aluminiowe z przekładką termiczną wyposażone w pochwyty i samozamykacz VBC 2000, oszklone szkłem bezpiecznym, wyposażony w zamek standardowy do drzwi zewnętrznych;
- 5) Ad. 5: szyby bezpieczne;
- 6) Ad. 6: należy zastosować rozwiązanie równoważne;
- 7) Ad. 7 i 8: poz. 39 kosztorysu mówi o okładaniu kominów typu SCHIDEL cegłą zwykłą gr. 12 cm poniżej poziomu dachu, poz. 40 kosztorysu mówi o okładaniu kominów cegłą klinkierową ponad dachem. Poz. 72 i 73 są pozycjami zamierzonymi;
- 8) Ad. 9: powierzchnia 404, 25 m² dotyczy łącznej powierzchni posadzek, poz. 96 i 97 dotyczy wykonania warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Z wykonania warstw wyrównujących wyłączono powierzchnię 46,68m², na której ma być wykonana posadzka z terrakoty – poz. 98 przedmiaru;
- 9) Ad.10: w skrzydle północnym posadzka z terrakoty na tarasie została przewidziana do wykonania w drugim etapie projektu razem z robotami zewnętrznymi;
- 10) Ad. 11: posadzkę z tworzyw sztucznych (poz. 99 przedmiaru) wykonać z

POLYFLOR MISTIQUE zgodnie z projektem.

- 11) Ad. 12: Zamawiający nie odstępuje od zapisów zawartych w umowie w zakresie uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko wyjaśnieniem zapisów siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu.

Załączniki:

1. treść zapytania nr 1

Zbigniew Wdowiarski



przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Sadłowska




zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej

Anna Bogdanowicz



sekretarz Komisji Przetargowej



Gmina Pisz
Urząd Miejski w Pisz
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Po zapoznaniu się z **SIWZ dotyczącej remontu przedszkola miejskiego Nr1 w Pisz** oraz projektem technicznym i przedmiarami robót stanowiącym załączniki do SIWZ stwierdzono rozbieżności w zakresach, ilościach i rodzaju materiałów użytych do wykonania robót.

W związku w powyższym proszę o sprecyzowanie opisanych niżej kwestii:

- w jakim systemie należy wykonać docieplenie budynku, z projektu Weber Terranova, z przedmiaru Atlas Stopter, czy dowolny równoważny,
- z wykazu stolarki nie wynika jak mają się otwierać okna, rozwierno-uchylne, uchylne, czy też szklenie stałe,
- drzwi wewnętrzne w projekcie drewniane, w przedmiarze płytowe,
- drzwi zewnętrzne w projekcie PCV, w przedmiarze aluminiowe z przekładką termiczną, nie wiadomo też nic o ich wyposażeniu w zamki pochwyty, czy samozamykacz,
- jakie szyby użyć do szklenia, zwykły pakiet, czy szyba bezpieczna,
- stolarka okienna w przedmiarze narzucono firmę „Poltrocal” - czy można użyć równoważnej innej firmy,
- w projekcie opisano wyprowadzenie kominów ponad dach z klinkieru, w przedmiarach nie takich robót, czy wycena całkowita ma te roboty uwzględniać,

- w przedmiarze robót pozycje nr 39 i 40 oraz 72 i 73 są identyczne, czy jest to zamierzone czy też pomyłka,
- w przedmiarze jeśli chodzi o roboty posadzkowe w pozycjach nr 89,90,91,92,93,94,95 ilość robót wynosi 404,25 m² a pozycjach 96 i 97 od tej wartości jest odjęte 46,32 m² – pomieszczenie o takim metrażu nie występuje,
- w projekcie jest opisany taras w skrzydle północnym i posadzka na nim z terakoty mrozoodpornej, w przedmiarach nie ma takich robót, czy mają one być wykonywane,
- przedmiar poz. Nr 99 – wykładzina Winigam , w projekcie Polyflor Mystique – którą należy ułożyć,
- czy istnieje możliwość w propozycji umowy odstąpienie Inwestora od wymagania od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowania – zgodnie z Prawem Budowlanym ten obowiązek spoczywa na Inwestorze.

Proszę o możliwie szybką odpowiedź, która umożliwi wykonanie prawidłowej i rzetelnej wyceny robót.