

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Posadowienie przęsła mostu na fundamentach i słupach żelbetowych na dz. o nr geod. 328/10 ob-
ręb Pisz 1
INWESTOR : Gmina Pisz
ADRES INWESTORA : 12-200 PISZ, UL. GIZEWIUSZA 5
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza- wycena indywidualna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 145	m ² m ²	 145,000	
				RAZEM	145,000
3	KNR 2-01 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 181	m ³ m ³	 181,000	
				RAZEM	181,000
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,2	m ³ m ³	 3,200	
				RAZEM	3,200
5	KNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 15,75	m ³ m ³	 15,750	
				RAZEM	15,750
7	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi - stopy + słupy 0,915	t t	 0,915	
				RAZEM	0,915
8	KNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 4,7	m ³ m ³	 4,700	
				RAZEM	4,700
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 90	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
10	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 90	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
11	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 180-poz.6-poz.8	m ³ m ³	 159,550	
				RAZEM	159,550
12		usługa dźwigu - ustawienie przęsła na wykonanym fundamencie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000