

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11	1.3*8+1.2*10+1.0*4	m	26.400	
				RAZEM	26.400
2 Wymiana okien i drzwi					
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.2	0930-08	1.03*0.58+1.56*0.88*4	m ²	6.089	
				RAZEM	6.089
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.2	0930-10	2.06*1.07*4+2.05*1.08*6	m ²	22.101	
				RAZEM	22.101
4	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.2	0930-11	2.41*1.18*8	m ²	22.750	
				RAZEM	22.750
5	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
d.2	0931-08	2.64*1.47	m ²	3.881	
				RAZEM	3.881
6	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
d.2	0931-06	2.44*1.03	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
3 Roboty uzupełniające					
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - parapety z PVC kolor biały	szt		
d.3	0129-01	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety z PVC kolor biały	szt		
d.3	0129-02	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie gładzi i ewentualne pomalowanie ścian po montażu okien	m ²		
d.3	1204-02	(1.56+1.56+0.88)*4*0.5+(2.06+1.07+2.06)*4*0.5+(2.05+1.08+2.05)*6*0.5+ (2.41+1.18+2.41)*8*0.5+(2.64+1.47+2.64)*0.5+(1.0+1.0+1.0)*0.5	m ²	62.795	
				RAZEM	62.795
10	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - pozycja zastęp- cza - uzupełnienie ubytków w parapetach 48 cegieł	szt.		
d.3	0308-01	Krotność = 48 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Wymiana okien dachowych					
11	kalkulacja	Demontaż płyty gipsowo kartonowej części ściany w której osadzone są okna	m ²		
d.4	własna	dachowe 5.62*2.8	m ²	15.736	
				RAZEM	15.736
12	kalkulacja	demontaż okien w połaci dachowej	szt		
d.4	własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m2 - okno + kołnierz	m ²		
d.4	1016-03	0.78*1.18*3	m ²	2.761	
				RAZEM	2.761
14	KNR 0-14	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.4	2012-01	5.62*2.8	m ²	15.736	
				RAZEM	15.736