


ZAPYTANIE NR 3

**GMINA PISZ**  
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5



Dotyczy: Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz.

zwraca się z prośbą o uzupełnienie i wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz”:

**I. Branża sanitarna**

**Pytanie:** Przedmiar robót – część frontowa, w poz.17 jest o 2 grzejniki więcej niż w projekcie. Jeżeli ilość podana w przedmiarze jest właściwa to proszę o podanie parametrów grzejników nie ujętych w projekcie.

**II. Branża budowlana**

**1. skrzydło południowe - front**

**Pytanie 1: Poz.29 przedmiaru robót:** Czy nie powinny tu być pręty żebrowane?

**Pytanie 2: Poz.92 przedmiaru robót:** Czego dotyczy ta pozycja? Jakiej belki stalowej?

**Pytanie 3: Poz.128 przedmiaru robót:** Jakiego rodzaju i grubości płyty gk zastosować?

**Pytanie 4: Poz.186 przedmiaru robót:** Czy obmiar pozycji nie powinien wynosić 320,378m<sup>2</sup>, powierzchnia tynku=pow.malowania?

**Pytanie 5: Poz.197 przedmiaru robót:** Proszę o charakterystykę wycieraczki systemowej.

**Pytanie 6: Poz.206 przedmiaru robót:** Pozycja dotyczy 29szt ościeżnic a w następnych pozycjach jest 28szt skrzydeł.

**Pytanie 7: Poz.208 przedmiaru robót:** Proszę o korektę obmiaru pozycji. Jest:0,9\*8

**Pytanie 8: Poz.209 przedmiaru robót:** Proszę o korektę obmiaru pozycji. Jest: 0,9\*9

**Pytanie 9: Poz.210 przedmiaru robót:** Jakich drzwi aluminiowych dotyczy ta poz.? Czy drzwi D1p o odp. EI 30 mają być aluminiowe i tu należy je wycenić?

**Pytanie 10: Stolarka okienna i drzwiowa.** Proszę o uzupełnienie wykazu stolarki o szczegóły otwierania (okna- skrzydła uchylno-rozwierne, rozwierne, hau-tau), wyposażenie (klamka, pochwyty, ilość i rodzaj zamka, samozamykacz, stopka, blokada skrzydła biernego) oraz parametry profilu i rodzaj szklenia itp.

**Pytanie 11. W zestawieniu drzwi Dz1, Dz3, Dz4 są opisane jako PCV a w przedmiarze aluminium? Co jest właściwe?**

**Pytanie 12: Proszę o charakterystykę drzwi D1p ppoż. Czy mają to być drzwi aluminiowe, przeszklone czy nie?**

**Pytanie 13: Czy drzwi wewnętrzne płycinowe powinny być jednolite jeżeli chodzi o sposób wykończenia czy też jak w wykazie stolarki jedne wytłaczane a inne gładkie?**

**Pytanie 14: Poz.214 i 215 przedmiaru robót? Jakiej szerokości i jakiej grubości parapety wycenić?**

**Pytanie 15. W części graficznej projektu na elewacji widoczny jest profil gzymsowy i sidings – deska elewacyjna. Czy Zamawiający zrezygnował z tych elementów elewacji?**

## **2. zaplecze kuchenne**

**Pytanie 1: Poz.47, 48 przedmiaru robót:** Czy poz. 47 dotyczy okładanie cegłą zwykłą kominów a poz. 48 cegłą klinkierową?

**Pytanie 2: Poz.111,112,113 przedmiar – izolacja wełną.** Czy ujęta w tych pozycjach izolacja z wełny ma być położona na stropie? Pozycje znajdują się w elemencie: tynki wewnętrzne co sugeruje izolację od spodu stropu ale brak okładziny na ruszcie z płyt gk. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiarów.

**Pytanie 3: Poz.127**

**Pytanie 4: Stolarka okienna** – Proszę o szczegóły dotyczące stolarki okiennej, rodzaj szklenia, podział okien ze względu na sposób otwierania, wskazanie dodatkowego wyposażenia skrzydeł , rodzaju szklenia i profilu a także wskazanie które z okien powinny być wyposażone w moskitiery.

**Pytanie 5: Poz.156 przedmiaru robót – malowanie elewacji.** Czy obmiar pozycji nie powinien wynosić 203,121m<sup>2</sup>?

**Pytanie 6: Poz.168 przedmiaru robót** – Czy dotyczy dostawy i montażu wycieraczek? Jeżeli tak to jakich?

**Pytanie 7: Poz.172** Jakich drzwi dotyczy? Brak w zestawieniu.

**Pytanie 8: Poz.197 przedmiaru robót** – Proszę o detale wykonawcze balustrad.

**Pytanie 9: Poz. 213 przedmiaru robót** – Jaką kostkę przyjąć do wyceny? Kamienną zgodnie z przedmiarem czy wg projektu graficznego?

**Pytanie 10. Poz. 216 przedmiaru robót:** Jakie rośliny uwzględnić do zasadzenia, gdyż projekt graficzny wskazuje na 48 szt a przedmiar 20szt?