

## ZAPYTANIE NR 3

2010-05-06



Gmina Pisz

Ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

Tel.: (87) 423 52 10 Faks: (87) 424 12 38

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Pisz”

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące w/w przetargu:

1. Dotyczy obiektu nr 6.1 i 6.2 komory nityfikacji  
W dostarczonym projekcie nie zaznaczono grubości warstwy betonu wyrównawczego B15 który będzie stanowił podkład pod nowo wykonywaną płytę denną. W związku z tym, że cena umowna jest ryczałtowa prosimy o podanie grubości betonu wyrównawczego B15. Powyższe jest niezbędne celem poprawnego obliczenia ceny oferty.
2. Dotyczy obiektu nr 6.1 i 6.2 komory nityfikacji  
Zgodnie z opisem branży budowlanej należy w zbiornikach tych wykonać nową konstrukcję żelbetową płyt dennych, słupów, pomostów. Na rysunku „Komora nityfikacji” zaznaczono, że średnica wynosi 20,4m oraz pokazano dwie grubości 30cm. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą zwymiarowane 30 cm grubości? Czy wewnątrz zbiornika należy wykonać ściany o grubości 30 cm? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie odpowiednich rysunków konstrukcyjnych.
3. Dotyczy obiektu nr 6.1 i 6.2 komory nityfikacji  
Na rysunku „pomost do obsługi mieszkań” w tabeli „wykaz zbrojenia” pokazano że pręta nr 7 jest 52,84mb. Zgodnie z uwagą powyżej tabeli długość tego pręta winna wynosić 5283,6mb. Prosimy o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
4. Dotyczy obiektu nr 6.1 i 6.2 komory nityfikacji  
Prosimy o wyjaśnienie czy na nowych elementach konstrukcji żelbetowej należy wykonać izolację wewnętrzną systemową?
5. Dotyczy obiektu nr 6.1 i 6.2 komory nityfikacji  
Dostarczony przedmiar branży budowlanej zawiera nakłady na wykonanie remontu jednego zbiornika. Zgodnie z planem zagospodarowania na Tereni oczyszczalni znajdują się dwie komory nityfikacji obiekty nr 6.1 i nr 6.2. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres robót wchodzi wykonanie remontu i adaptacji jednej komory nityfikacji czy też dwóch. Jeśli w zakres przetargu wchodzi wykonanie remontu dwóch komór nityfikacji prosimy o korektę przedmiaru robót.

6. Dotyczy obiektu nr 15 fundament pod ATSO  
Prosimy o sprawdzenie i ewentualną korektę obmiaru pozycji nr 191 przedmiaru branży budowlanej. Według naszych obliczeń ilość betonowania płyty fundamentowej powinna wynosić około 32m<sup>3</sup>.
7. Dotyczy obiektu nr 15 fundament pod ATSO  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branży o nakłady związane z wykonaniem izolacji 2 x bitizol R.
8. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie remontu obiektu nr 13? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót oraz dokumentacji opisującej zakres robót do wykonania w obiekcie nr 13.
9. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie obiektu nr 17 (zbiornik pix)? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót oraz dokumentacji opisującej zakres robót do wykonania obiektu nr 17.
10. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi rozbiórka poletek osadowych ? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót oraz dokumentacji opisującej zakres robót do wykonania w ramach likwidacji poletek.
11. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi roboty drogowe ? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót oraz dokumentacji opisującej zakres robót branży drogowej do wykonania .
12. Zgodnie z informacją zawartą w Specyfikacjach Technicznych (strona nr 3 i4) dla obiektu nr 16 należy zakupić i zamontować przekrycie dachowe typu KP.  
Dostarczone przedmiaru robót nie zawierają nakładów na dostawę i montaż przekrycia dla obiektu nr 16. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi dostawę i montaż przekrycia dachowego typu KP dla obiektu nr 16?

Z poważaniem