

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koncepcja remontu budynku Szkoły Podstawowej w Liskach					
1		Parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1. 0504-07					
1		95.29+33.34+51.63+51.59-12.86	m ²	218.990	
				RAZEM	218.990
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1. 0504-01					
1		95.29-12.86	m ²	82.430	
				RAZEM	82.430
3	KNNR-W 3	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, krutek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły	szt.		
d.1. 0311-03					
1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
1.2		Stolarka			
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - pozycja zastępcza - drzwi D1 PORTA DECOR z ościeżnicą kątową metalową	szt		
d.1. 0702-05					
2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - pozycja zastępcza - drzwi D2 PORTA DECOR z ościeżnicą kątową metalową	szt		
d.1. 0702-05					
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - pozycja zastępcza - przełożenie drzwi z I piętra	szt		
d.1. 0702-05					
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Balustardy			
7	KNR 2-02	Okładzina z masy plastycznej na pochwytych stalowych	m		
d.1. 1208-04					
3		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1. 1212-05					
3		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		Roboty tynkarskie			
9	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 0305-01					
4		[5.84+5.64+8.87+5.76]*2*3.15	m ²	164.493	
				RAZEM	164.493
10	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 0305-04					
4		33.34+51.63	m ²	84.970	
				RAZEM	84.970
11	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH - naprawa naroży	m		
d.1. 2057-01					
4		1.6+1.6+0.85+1.6+1.6+1.74	m	8.990	
				RAZEM	8.990
1.5		Roboty malarskie			
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 1204-08					
5		3.28+95.29+51.59+9.85+9.48+[8.86*2+5.76*2+2.27*2+4.25*2+27.53*2+7.1*2+1.42]*3.15+[4.6*2+2.29*4+0.22+0.21*2+0.3]*1.15+0.13*[2.1*2*6+1.96+2.0+2.0+2.5+1.52+2.62]	m ²	552.423	
				RAZEM	552.423
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1. 1503-02					
5		[8.86*2+5.76*2+2.27*2+4.25*2+27.53*2+7.1*2+1.42]*1.5+0.13*[1.5*2*6]	m ²	171.780	
				RAZEM	171.780

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		3.28+95.29+51.59+9.85+9.48	m ²	169.490	
				RAZEM	169.490
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[8.86*2+5.76*2+2.27*2+4.25*2+27.53*2+7.1*2+1.42]*1.65+[4.6*2+2.29*4+0.22+0.21*2+0.3]*1.15+0.13*[0.6*2*6+1.96+2.0+2.0+2.5+1.52+2.62]	m ²	211.153	
				RAZEM	211.153
16	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		[5.84+5.64+8.87+5.76]*2*3.15+33.34+51.63	m ²	249.463	
				RAZEM	249.463
1.6		Posadzki			
17	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 6	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m ²		
		33.34+51.63+95.29-12.86	m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
18	KNR 2-02 d.1. 0605-04 6	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza warstwa papa na welonie szkalnym	m ²		
		95.29-12.86	m ²	82.430	
				RAZEM	82.430
19	KNR 2-02 d.1. 1106-01 6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		95.29-12.86	m ²	82.430	
				RAZEM	82.430
20	KNR 2-02 d.1. 1106-03 6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 4.5	m ²		
		95.29-12.86	m ²	82.430	
				RAZEM	82.430
21	ZKNR C-2 d.1. 0605-02 6	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²		
		33.34+51.63+95.29-12.86	m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
22	ZKNR C-2 d.1. 0606-06 6 9914	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu - klejenie techniką kontaktową - podłogi wraz z wywinięciami na ścianach Krotność = 1.05	m ²		
		33.34+51.63+95.29-12.86	m ²	167.400	
				RAZEM	167.400
23	ZKNR C-2 d.1. 0601-01 6	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni schodów	m ²		
		12.86+3.5*1.35	m ²	17.585	
				RAZEM	17.585
24	ZKNR C-2 d.1. 0601-08 6	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie powierzchni schodów	m ²		
		12.86+3.5*1.35	m ²	17.585	
				RAZEM	17.585
25	ZKNR C-2 d.1. 0608-02 6	Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu Krotność = 1.05	m ²		
		12.86+3.5*1.35	m ²	17.585	
				RAZEM	17.585
26	ZKNR C-2 d.1. 0608-04 6	Klejenie wykładzin na schodach na przygotowanym podłożu - okładziny z noskami Krotność = 1.2	m		
		21*1.35	m	28.350	
				RAZEM	28.350
2		I piętro			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
27	KNR 4-04 d.2. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		83.22+12.85+34.11+33.86+34.2+12.86	m ²	211.100	
				RAZEM	211.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.2. 0504-01 1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		83.22-12.86	m ²	70.360	
				RAZEM	70.360
29 d.2. 0311-03 1	KNNR-W 3	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, krutek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2.2		Stolarka			
30 d.2. 0702-05 2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - pozycja zastępcza - drzwi D1 PORTA DECOR z ościeżnicą kątową metalową	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.2. 0702-05 2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - pozycja zastępcza - drzwi D2 PORTA DECOR z ościeżnicą kątową metalową	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3		Roboty tynkarskie			
32 d.2. 0305-01 3	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[5.86+5.80+5.76]*2*2.98	m ²	103.823	
				RAZEM	103.823
33 d.2. 0305-04 3	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		33.86+34.20	m ²	68.060	
				RAZEM	68.060
2.4		Roboty malarskie			
34 d.2. 1204-08 4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		83.2-12.86+33.34+12.85+34.11+[27.53*2+4.23*2+5.64*2+5.84*2+3.02*2+4.19*2+5.86*2+5.76*2+2.28*2+5.83*2]*2.98+[4.6*2+2.28*4+0.3+0.2*2+1.36*2+1.07*2+0.98*2+1.13*2]*0.98+0.13*[2.1*2*6+1.96+2.0+2.0+2.5+1.52+2.62]	m ²	601.365	
				RAZEM	601.365
35 d.2. 1503-02 4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		[27.53*2+4.23*2+5.64*2+5.84*2+3.02*2+4.19*2+5.86*2+5.76*2+2.28*2+5.83*2]*1.5+0.13*[1.5*2*6]	m ²	212.880	
				RAZEM	212.880
36 d.2. 1204-01 4 z.sz. 2.2 9912-01	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		83.2-12.86+33.34+12.85+34.11	m ²	150.640	
				RAZEM	150.640
37 d.2. 1204-02 4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[27.53*2+4.23*2+5.64*2+5.84*2+3.02*2+4.19*2+5.86*2+5.76*2+2.28*2+5.83*2]*1.48+[4.6*2+2.28*4+0.3+0.2*2+1.36*2+1.07*2+0.98*2+1.13*2]*0.98+0.13*[0.6*2*6+1.96+2.0+2.0+2.5+1.52+2.62]	m ²	237.845	
				RAZEM	237.845
38 d.2. 1505-03 4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		[5.86+5.80+5.76]*2*2.98+33.86+34.20	m ²	171.883	
				RAZEM	171.883
2.5		Posadzki			
39 d.2. 0601-01 5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m ²		
		83.22-12.86+12.85+34.11+33.86+34.2	m ²	185.380	
				RAZEM	185.380
40 d.2. 0605-04 5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza warstwa papa na welonie szkalnym	m ²		
		83.22-12.86	m ²	70.360	
				RAZEM	70.360

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze	m ²		
d.2.	1106-01	zbrojeniem siatką stalową			
5	1106-07	83.22-12.86	m ²	70.360	
				RAZEM	70.360
42	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.2.	1106-03	ze zbrojeniem siatką stalową			
5	1106-07	Krotność = 4.5	m ²	70.360	
		83.22-12.86			
				RAZEM	70.360
43	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym	m ²		
d.2.	0605-02	podłożu o gr. 2-5 mm			
5		83.22-12.86+12.85+34.11+33.86+34.2	m ²	185.380	
				RAZEM	185.380
44	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu - klejenie	m ²		
d.2.	0606-06	techniką kontaktową - podłogi wraz z wywinięciami na ścianach			
5	9914	Krotność = 1.05	m ²	185.380	
		83.22-12.86+12.85+34.11+33.86+34.2			
				RAZEM	185.380