
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA KOMINA
ADRES INWESTYCJI : 12-200 PISZ, UL.MŁODZIEŻOWA 5
INWESTOR : GMINA PISZ
ADRES INWESTORA : 12-200 PISZ UL.GIZEWIUSZA 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM CZARTORYJSKI
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
22.02.2011

Data zatwierdzenia

inż. Adam Czartoryjski
uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr SUW-7/97

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m ²		
d.1	0310-01	(3*12.0-4.5)*3.0	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
2	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²		
d.1	0310-02	94.50	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
3	KNR 2-25	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa	m ²		
d.1	0314-07	4.5*3.0	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
4	KNR 2-25	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m ²		
d.1	0315-07	13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
2		ROZBIÓRKA KOMINA			
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.2	0212-04	2.20*2.15	m ²	4.730	
				RAZEM	4.730
6	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.2	0350-01	2.0*1.95*7.35+2.20*2.15*13.80	m ³	93.939	
				RAZEM	93.939
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-podstawa kominu	m ³		
d.2	0212-03	4.0*4.0*0.90	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.2	0801-01	4.20*4.20	m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
9	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.2	0801-02	Krotność = -2 4.20*4.20	m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
10	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	r.16	(poz.:5,6)			
	z.sz.5.15				
3		ROBOTY ZIEMNE			
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-zasypanie dołu po rozebranych kominie	m ²		
d.3	0105-01	4.20*4.20	m ²	17.640	
	analogia			RAZEM	17.640
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-zasypanie wnętrza po rozebranych kominie	m ²		
d.3	0105-02	Krotność = 117 4.20*4.20	m ²	17.640	
	analogia			RAZEM	17.640
13	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.3	0236-03	4.20*4.20*1.20	m ³	21.168	
				RAZEM	21.168
14	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.3	0510-01	4.20*4.20	m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.3	0510-02	17.640	m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
16	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03	17.640	m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
4		WYWÓZ GRUZU			
17	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.4	1101-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$4.73 \cdot 0.25 + 93.939 + 14.40 + 17.64 \cdot 0.10$	m ³	111.286	
				RAZEM	111.286
18	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8	m ³		
d.4	1101-05				
			m ³	111.286	
				RAZEM	111.286