

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WPISZU

ADRES INWESTYCJI : ul. Wł. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz
NR DZIAŁKI : 196/1
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 w Pisz
ADRES INWESTORA : ul. Wł. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz
:

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Anna Chmielewska, Anna Chmielewska Green Art
ul. Moniuszki 4/1 12-200 Pisz
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2011

WYKONAWCA :



INWESTOR

Data opracowania
maj 2011

Lp	Podst.	Opis	Jm	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Prace ziemne CPV 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1.	KNNR 6 0805-05	Rozebranie nawierzchni z płyt 35x35	m2		
		280,00	m2	280	
				RAZEM	280,00
2 d.1.	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20cm w gruncie kat III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		290,00	m2	290	
				RAZEM	290,00
3 d.1.	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30cm w gruncie kat III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		290,00	m2	290	
				RAZEM	290,00
2.	Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna CPV 45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, CPV 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni				
4 d.2.	KNNR 6 0403-04	Krawężniki syntetyczne o wymiarach 100x25x50cm na ławach betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb		
		97,70	mb	97,70	
				RAZEM	97,70
5 d.2.	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna 15cm	m2		
		290,00	m2	290	
				RAZEM	290,00
6 d.2.	KNR 2-23 0104-02 x5	Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, dodatek za każdy cm , krotność =5	m2		
		290,00	m2	290	
				RAZEM	290,00
7 d.2.	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna 5cm	m2		
			m2	290	
				RAZEM	290,00
8 d.2.	kalk.włas	Wykonanie wierzchniej, kolorowej warstwy nawierzchni jednolitej - wylewanej	m2		
			m2	290	
				RAZEM	290,00
3	Roboty montażowe CPV37535200-9 – wyposażenie placów zabaw				
9 d.3.	kalk.włas	Zestaw zabawowy	szt		
		1,00	szt	1	
				RAZEM	1,00
10 d.3.	kalk.włas	Linarium stożek	szt		
		1,00	szt	1	
				RAZEM	1,00
11 d.3.	kalk.włas	Huśtawka podwójna	szt		
		1,00	szt	1	
				RAZEM	1,00
12 d.3.	kalk.włas	Huśtawka ważka	szt		
		2,00	szt	2	
				RAZEM	2,00
13 d.3.	kalk.włas	Huśtawka ważka na sprężynie	szt		
		1,00	szt	1	1,00 zł
				RAZEM	

Lp	Podst.	Opis	Jm	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
14 d.3.	kalk.włas	Zabawka na sprężynie	szt		
		1,00	szt	1	
RAZEM					1,00
15 d.3.	kalk.włas	Równoważnia na sprężynach	szt		
		1,00	szt	1	
RAZEM					1,00
16 d.3.	kalk.włas	Ławka	szt		
		4,00	szt	4	
RAZEM					4,00
17 d.3.	kalk.włas	Kosz na śmieci	szt		
		2,00	szt	2	
RAZEM					2,00
18 d.3.	kalk.włas	Tablica informacyjna z regulaminem	szt		
		1,00	szt	1	
RAZEM					1,00
4	Zieleń 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 77314100-5 Usługi w zakresie trawników				
19 d.4.	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem z wałowaniem	m2		
		90,60	m2	90,6	
RAZEM					90,60
20 d.4.	KNR 2-21 0209-01	Rozłożenie 2cm warstwy torfu do przykrycia nasion	m2		
		90,60	m2	90,6	
RAZEM					90,60
21 d.4.	KNR 2-21 0414-02	Sadzenie krzewinek <i>Eounymus fortunei Emerald Gaiety</i> z częściową zaprawą dołów, c1,5 4szt/m2	m2		
		102,60	m2	102,6	
RAZEM					102,60
22 d.4.	KNR 2-21 0331-08	sadzenie krzewów żywopłotowych <i>Thuja occidentalis 'Brabant'</i> (Żywotnik zachodni 'Brabant') z pełną zaprawą dołów podłożem do roślin iglastych c60, 100-120cm	mb		
		16,80	mb	16,8	
RAZEM					16,80
23 d.4.	an. KNR 2-21 0209-01 (x2)	Rozłożenie 4cm warstwy kory na powierzchni nasadzeń	m2		
		119,40	m2	119,4	
RAZEM					119,40