

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 45111000-8 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.07	km	0.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.070</b>
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-02	27.58	m <sup>3</sup>	27.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.580</b>
3		Rury ochronne o śr. nom. 110 mm	m		
d.1		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4		Rury ochronne o śr. nom. 160 mm	m		
d.1		12.2	m	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
5	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	0318-01	27.58	m <sup>3</sup>	27.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.580</b>
6	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	1201-03	8.8	m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 45111000-8 Roboty rozbiórkowe</b>					
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0811-01	Krotność = 0.83	m <sup>2</sup>	26.000	
		26		<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
10	TZKNBK III	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w ławach fundamentowych, stopniach i płytach o gr. ponad 15 cm bez wywieżenia gruzu i czyszczenia zbrojenia	m <sup>3</sup>		
d.2	-62	1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 4-	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0109-11				
	0109-12	1+26*0.1	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
<b>3 45233222-1 Podbudowa</b>					
12	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-07	Krotność = 4.2	m <sup>2</sup>	665.100	
		665.1		<b>RAZEM</b>	<b>665.100</b>
13	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0111-02	665.1	m <sup>2</sup>	665.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>665.100</b>
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01	665.1	m <sup>2</sup>	665.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>665.100</b>
<b>4 45233222-1 Elementy ulic</b>					
15	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-04	29.5	m	29.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.500</b>
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.4	0402-04	14.2	m <sup>3</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe 29.5	m m	29.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.500</b>
18	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50.5	m m	50.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.500</b>
<b>5 45233222-1 Nawierzchnie</b>					
19	KNR 0-11 d.5 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" szarej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 491.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	491.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.600</b>
20	KNR 0-11 d.5 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" kolorowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 173.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.500</b>
<b>6 45233120-6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>					
21	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>