

BRANŻA OGRODOWO-BUDOWLANA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KOD CPV- 45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI- "KOMPLEKS SPORTOWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POSESJI SZKOŁY, UWZGLĘDNIAJĄCA ZAGOSPODAROWANIE TERNU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PISZU" ETAP I-45232150-8 - "ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI"-WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO					
1.1 BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm			
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.			
1		Krotność = 10	m ²	800.000	
		800		RAZEM	800.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV			
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy	m ²		
d.1.	0105-03	po zagęszcz.			
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1	m ²		
d.1.	0105-04	cm grub.warstwy po zagęszcz.			
1		Krotność = 7	m ²	800.000	
		800		RAZEM	800.000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0104-03				
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym za-	m ³		
d.1.	0107-01	gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm			
1		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1.	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm			
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1.	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm			
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
11	Wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni boiska - trawa syntetyczna typ MASTERS	m ²		
d.1.					
1		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
1.2 DRENAŻ BOISKA					
12	KNR 2-11	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w	m		
d.1.	0101-0	gruntach kat. II-III na głębokości 0.9 m, średnica rurek 60 Mm (rurki PCV			
2		karbowane z filtrem z włókna syntetycznego)	m	272.960	
		8*2*12.56+2*36		RAZEM	272.960
13	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wy-	m ³		
d.1.	0610-02	kopie z przygotowaniem kruszywa			
2		(8*2*12.56+2*36)*0.1	m ³	27.296	
				RAZEM	27.296

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3 BOISKO DO KOSZYKÓWKI					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1.	0101-02	Krotność = 10			
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
16	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
17	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-03				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
18	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-04	Krotność = 7			
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
19	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
20	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1.	0104-03				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
21	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1.	0107-01				
3		392*0.05	m ³	19.600	
				RAZEM	19.600
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.	0311-01				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
23	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1.	0311-05				
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
24	Wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni boiska - trawa syntetyczna typ MASTERS	m ²		
d.1.					
3		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
1.4 DRENAŻ BOISKA					
25	KNR 2-11	Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gr.kat.II-III na głęb. 0.9 m, śr.rur. 5.0 cm (rurki ceramiczne)	m		
d.1.	0101-01				
4		6*8+2*18	m	84.000	
				RAZEM	84.000
26	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1.	0610-02				
4		84*0.1	m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
2 KOD CPV- 45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI- "KOMPLEKS SPORTOWY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POSESJI SZKOŁY, UWZGLĘDNIAJĄCĄ ZAGOSPODAROWANIE TERNU GMINNEGO ZESPÓŁU SZKOŁ W PISZU" ETAP I-36500000-6- GRY I ZABAWKI, WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW- ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	d.2 kalk. własna	Dostawa i ustawienie ławek stalowych z oparciem 200*83 cm	kpl		
		49	kpl	49.000	
				RAZEM	49.000
28	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż i ustawianie masztu o wys 8 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 KOD CPV- 45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI- "KOMPLEKS SPORTOWY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POSESJI SZKOŁY, UWZGLĘDNIĄJĄCĄ ZAGOSPODAROWANIE TERNU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PISZU" ETAP I-36500000-6- GRY I ZABAWKI , WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW- ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY- PLAC ZABAW					
30	KNR 2-31 d.3 0101-0 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
31	KNR 2-31 d.3 0101-0 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 10	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
32	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
33	KNR 2-31 d.3 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
34	KNR 2-31 d.3 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
35	KNR 2-23 d.3 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
36	KNR 2-23 d.3 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
37	KNNR 6 d.3 0107-0	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		305*0.05	m ³	15.250	
				RAZEM	15.250
38	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
39	KNR 2-31 d.3 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
40	Wycena indywidualna d.3	Wykonanie nawierzchni "Placu zabaw"	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
41	Wycena indywidualna d.3	Plac zabaw "hustawka drewniana z dwoma siedziskami 438*750*235 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	Wycena indywidualna	Plac zabaw "Huśtawka z oponą" 288*730*235 cm	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	Wycena indywidualna	Plac zabaw "Centrum aktywności" 485*314*213 cm	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
44	Wycena indywidualna	Plac zabaw "Karuzela 160*160*75 cm"	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45	Wycena indywidualna	Plac zabaw "Kolejka linowa 1500*290 cm"	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	Wycena indywidualna	Plac zabaw "Pajęczyna 523*602*400" cm	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 KOD CPV - 45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI- "KOMPLEKS SPORTOWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POSESJI SZKOŁY, UWZGLĘDNIAJĄCA ZAGOSPODAROWANIE TERNU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PISZU" ETAP I-KOD CPV 77211600-8 SADZENIE DRZEW- 77315060-1- USŁUGI W ZAKRESIE SIEWU-ROŚLINNOŚĆ					
4.1 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
47	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m³		
d.4.	0101-01				
1		8000*0.20	m³	1600.000	
				RAZEM	1600.000
48	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³		
d.4.	0101-04				
1		1600	m³	1600.000	
				RAZEM	1600.000
49	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m³		
d.4.	0101-05				
1		Krotność = 8 1600	m³	1600.000	
				RAZEM	1600.000
4.2 WYKONANIE PAGÓRKÓW I NASYPU					
50	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m³		
d.4.	0235-02				
2		150*4.00*1.5	m³	900.000	
				RAZEM	900.000
51	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m³		
d.4.	0311-0_				
2		6*(1.5*1.5*1.5)*1.047	m³	21.202	
				RAZEM	21.202
52	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m³		
d.4.	0314-02				
2		6*(1.5*1.5*1.5)*1.047+150*4.00	m³	621.202	
				RAZEM	621.202
4.3 UPRAWA GLEBY					
53	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m²		
d.4.	0202-02				
3		7410	m²	7410.000	
				RAZEM	7410.000
54	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m³		
d.4.	0218-02				
3		7410*0.2	m³	1482.000	
				RAZEM	1482.000
55	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.4.	0209-01				
3		0.741	ha	0.741	
				RAZEM	0.741

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 2-21 d.4. 0202-09 3	Ręczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 w gruncie kat. III nie zadarnionym 150*10+6*(3.14*1.5*(1.5+1)+3.14*(1.5+1))	m ² m ²	 1617.750	
				RAZEM	1617.750
57	KNR 2-21 d.4. 0218-05 3	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 1617.75*0.20	m ³ m ³	 323.550	
				RAZEM	323.550
58	KNR 2-21 d.4. 0209-03 3	Ręczne rozrzucenie torfu na skarpach o nachyleniu do 1:2 grub.warstwy 2 cm 0.162	ha ha	 0.162	
				RAZEM	0.162
4.4 NASADZENIA DRZEW					
59	KNR 2-21 d.4. 0323-04 4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Thuja occidentalis "Aurescens" - Żywotnik wschodni 130	szt. szt.	 130.000	
				RAZEM	130.000
60	KNR 2-21 d.4. 0311-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- Sukmak octowiec wys 80-140 cm 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
61	KNR 2-21 d.4. 0323-04 4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Cargana arborecens "Pendula"- Kargana syberyjska "Pendula" wys. 140-160 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 2-21 d.4. 0311-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- Bluszcz pospolity wys. 40-60 cm 410	szt. szt.	 410.000	
				RAZEM	410.000
63	KNR 2-21 d.4. 0323-04 4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Thuja occidentalis "Columna" - Żywotnik wschodni "Columna" wys. 100-120 cm 128	szt. szt.	 128.000	
				RAZEM	128.000
64	KNR 2-21 d.4. 0323-04 4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Pinus mugo var pumilo - Kosodrzewina wys. 20-30 cm 257	szt. szt.	 257.000	
				RAZEM	257.000
65	KNR 2-21 d.4. 0302-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m Euonymus fortunei "Emerald" Gaiety"- Trzmielina Fortune'a "Emerald Gaiety" wys 20-30 cm 629	szt. szt.	 629.000	
				RAZEM	629.000
66	KNR 2-21 d.4. 0302-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m Vinca minor- Barwinek pospolity wys. 15-20 cm 178	szt. szt.	 178.000	
				RAZEM	178.000
67	KNR 2-21 d.4. 0302-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m Euonymus fortunei "Emerald" n Gold"- Trzmielina Fortune'a "Emerald n Gold" wys 20-30 cm 175	szt. szt.	 175.000	
				RAZEM	175.000
68	KNR 2-21 d.4. 0302-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m Pachysandra terminalis "Green Carpet" Runianka pospolita "Green Carpet" wys. 20-30 cm 152	szt. szt.	 152.000	
				RAZEM	152.000
69	KNR 2-21 d.4. 0302-05 4	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m Euonymus fortunei "Interblowi"- Trzmielina Fortune'a "Interblowi" wys 20-30 cm 71	szt. szt.	 71.000	
				RAZEM	71.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.4. 4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m Cotoneaster radicans "Eichholz"- Irga radicans "Eichholz" 165	szt. szt.	 165.000	 165.000
				RAZEM	165.000
71 d.4. 4	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- Betula pendula "Doorenbos" wys. 180 cm- Brzoza pożyteczna "Doorenbos" 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
72 d.4. 4	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- Malus "Royalty"- Jabłoń "Royalty" wys. 200-250 cm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
73 d.4. 4	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- Betula pendula "Purpurea" wys. 100-120 cm- Brzoza brodawkowata "Purpurea" 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
74 d.4. 4	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- Physocarpus opulifolia "Luteus"- Pęcherznica kalinolistna "Luteus" wys. 30-40 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
75 d.4. 4	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Abies concolor- Jodła kalifornijska 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
76 d.4. 4	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m- Spiraea prunifolia- Tawuła śliwolistna wys. 40-60 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
77 d.4. 4	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Juniperus sabina "Tamaricifolia"- Jałowiec sabiński "Tamaricifolia" wys. 60-80 cm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
78 d.4. 4	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Juniperus chinensis "Obelisk"- Jałowiec chiński "Obelisk" wys. 100-120 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
79 d.4. 4	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Picea pungens "Hoopsi"- Świerk kłujący "Hoopsi" wys. 130-150 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
80 d.4. 4	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- Prunus cerasifera "pissardi"- Śliwa wiśnia :Pissardi" wys. 220-250 cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
81 d.4. 4	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Abies veitchii- Jodła Veitcha wys. 150-180 cm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
82 d.4. 4	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m-Sorbus aucuparia "Edulis"- Jarzab pospolity "Edulis" wys. 250-300 cm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
83 d.4. 4	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Juniperus sabina "Variegata"- Jałowiec sabiński "Variegata" wys. 30-40 cm 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 2-21 d.4. 0311-01 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m- Lonicera henryi - Wiciokrzew Henry'ego wys. 50 cm 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
85	KNR 2-21 d.4. 0326-04 4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Juniperus sabina "Blaue Donau"- Jałowiec sabiński "Blaue Donau" wys. 40-50 cm 33	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
86	KNR 2-21 d.4. 0326-04 4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- Juniperus communis "Reoanda"- Jałowiec pospolity "Rapanda" wys. 30-40 cm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4.5 TRAWNIK					
87	KNR 2-21 d.4. 0401-05 5	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 7410	m ² m ²	 7410.000	
				RAZEM	7410.000
88	KNR 2-21 d.4. 0402-05 5	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III z nawożeniem 150*10+6*(3.14*1.5*(1.5+1)+3.14*(1.5+1))	m ² m ²	 1617.750	
				RAZEM	1617.750
5 KOD CPV- 45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI- "KOMPLEKS SPORTOWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POSESJI SZKOŁY, UWZGLĘDNIAJĄCA ZAGOSPODAROWANIE TERNU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PISZU" ETAP I- OGRODZENIE					
6 OGRODZENIE					
89	KNR-W 2- d.6 01 0505-0_	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 414	m ² m ²	 414.000	
				RAZEM	414.000
90	KNR 1 d.6 0306-0_	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 166	szt. szt.	 166.000	
				RAZEM	166.000
91	Wycena indywidualna d.6	Montaż cokołów betonowych prefabrykowanych o wym 246*20*6 cm typu URANOS, ogrodzenia szkoły 414	m m	 414.000	
				RAZEM	414.000
92	KNR 2-02 d.6 1804-12 analogia	Ogrodzenie z paneli Nylofor 3D o wysokości 173 cm z cokołem na słupkach EL 60*40*1,5 mm w rozstawie co 250 cm obsadzonych w cokole i betonowych 414	m m	 414.000	
				RAZEM	414.000
93	KNR 2-02 d.6 1808-01	Brama samonośna ogrodzenia stadionu typu ROBUSTA 1600 H-175, L-600 cm z napędem i automatyką 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 2-23 d.6 0402-04	Furtka o wym. 150x173 cm w ogrodzeniu szkoły- typu NYLOFOR 3 D 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000