

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnię drogi 0,0547	ha ha	 0,055	
				RAZEM	0,055
2		Wykonanie robót pod drogę			
2 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm frakcja 0 - 31,5mm Krotność = 0,625 547	m ² m ²	 547,000	
				RAZEM	547,000
3 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocze drogi, frakcja 0 - 31,5mm Krotność = 1,25 174	m ² m ²	 174,000	
				RAZEM	174,000
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 547+174	m ² m ²	 721,000	
				RAZEM	721,000
3		Nawierzchnia drogi			
5 d.3	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 5 cm - AC11S 547	m ² m ²	 547,000	
				RAZEM	547,000