

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km			
d.1 0111-01	0.33	km	0.330		
			RAZEM	0.330	
2		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich			
2 KNR 2-01		ha			
d.1 0109-03	0.01	ha	0.010		
			RAZEM	0.010	
3		Wywożenie gałęzi i pni na odległość 5 km.			
3 KNNR 1		mp			
d.1 0107-03		mp	20.000		
0107-05	20		RAZEM	20.000	
4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych			
4 KNR 2-31		szt.			
d.1 1406-04	9	szt.	9.000		
			RAZEM	9.000	
5		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych			
5 KNR 2-31		szt.			
d.1 1406-03	5	szt.	5.000		
			RAZEM	5.000	
6		Rury ochronne o śr. nom. 150 mm - PS			
6 d.1		m			
	18	m	18.000		
			RAZEM	18.000	
2		Roboty ziemne			
7 KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowylad. - zdjęcie warstwy humusu na szerokości do 1 m z odwiezieniem na składowisko	m ³			
d.2 0202-03	65.50	m ³	65.500		
0208-02			RAZEM	65.500	
8 KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowylad. - wykop pod warstwy filtracyjne	m ³			
d.2 0202-05	247.50	m ³	247.500		
0208-02			RAZEM	247.500	
9 KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod montaż rur osłonowych i kabel	m ³			
d.2 0305-02	54	m ³	54.000		
			RAZEM	54.000	
10 KNNR 1	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³			
d.2 0317-01	54	m ³	54.000		
			RAZEM	54.000	
3		Podbudowa			
11 KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - jezdnia	m ²			
d.3 0101-02	Krotność = 1.95	m ²	1936.100		
	1936.10		RAZEM	1936.100	
12 KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - pobocza	m ²			
d.3 0101-02	Krotność = 0.5	m ²	248.300		
	248.30		RAZEM	248.300	
13 KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²			
d.3 0103-01	1936.10	m ²	1936.100		
			RAZEM	1936.100	
14 KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - jezdnia	m ²			
d.3 0111-02	1836.80	m ²	1836.800		
			RAZEM	1836.800	
15 KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - jezdnia	m ²			
d.3 0113-02	Krotność = 0.75	m ²	1836.800		
	1836.80		RAZEM	1836.800	
16 KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - pobocza	m ²			
d.3 0113-02	248.30	m ²	248.300		
			RAZEM	248.300	
17 KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - pobocza filtracyjne	m ²			
d.3 0113-02	Krotność = 5				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		248.30	m ²	248.300	
				RAZEM	248.300
4		Nawierzchnie			
18	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04				
		1836.80	m ²	1836.800	
				RAZEM	1836.800
19	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.4	1004-06				
		1737.50	m ²	1737.500	
				RAZEM	1737.500
20	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07				
		3524.90	m ²	3524.900	
				RAZEM	3524.900
21	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.4	0308-02				
		1737.50	m ²	1737.500	
				RAZEM	1737.500
22	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02				
		1704.40	m ²	1704.400	
				RAZEM	1704.400
23		Uprzątnięcie terenu	m ²		
d.4					
		550.00	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000