

PRZEDMIAR ROBÓT - REGULACJA INSTALACJI C.O.

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Pisz
ADRES INWESTYCJI : Pisz ul. Gizewiusza 10
INWESTOR : Urząd Miejski w Pisz
ADRES INWESTORA : ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Zabiłowicz
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

PROJEKTANT
Nr ewid. WAM/IS/5041/02
Instalacje i sieci sanitarne
Janusz Zabiłowicz
Upr. bud. Nr SA-401/74 SUW-52/81, SUW-33/04
12-200 Pisz, ul. Chopina 1
tel. 0687 056 090

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 4 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNNR 4 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNNR 4 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 4 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 4 0428-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 43	kpl. kpl.	 43.000	
				RAZEM	43.000
6	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 43	szt. szt.	 43.000	
				RAZEM	43.000
7	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm 43	szt. szt.	 43.000	
				RAZEM	43.000
8	KNNR 4 0412-01	Głowice termostatyczne do zaworów o śr. nominalnej 15 mm 43	szt. szt.	 43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNNR 4 0430-02	Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 4 0435-02	Zawory regulacyjne różnicy ciśnień podpiwnowe o śr. nominalnej 20 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
12	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 53	urz. urz.	 53.000	
				RAZEM	53.000