

dot. Odbudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP
- zapytanie do przedmiaru robót oraz projektu budowlanego instalacji
elektrycznych

Przedmiar robót poz od.68 do 95 :

- brak wyszczególnienia w poszczególnych pozycjach przedmiaru – jakich mat. elektr. dotyczą
- brak zgodności pomiędzy przedmiarem robót elektrycznych a projektem w zakresie : ilości opraw i osprzętu , przygotowania podłoża , ilością rozdzielni RB
- w przedmiarze nie ujęto montażu dławików w rozdzielniach typu Andrychów .
- w poz. 79 i 81 przedmiaru występuje montaż gniazd siłowych które nie występują w projekcie
- w przedmiarze nie dokonano rozbicia na typy przewodów: YDYp3x1,5 i YDYp3x2,5
- w przedmiarze nie dokonano rozbicia na typy zamontowanego osprzętu
- w przedmiarze nie ujęto : inwertorów , pomiarów
- brak informacji w opisie do projektu dot. grzejników elektrycznych typ, moc itp.
- brak możliwości zweryfikowania przedmiaru dot. inst. odgromowej z projektem
- Czy wył. główny ujęty w schemacie zasilania ma być instalowany za zewnątrz budynku czy też w tablicy TG – brak go w przedmiarze
- z poz. 83 i 84 przedmiaru wynika ,że rozdzielnie mają być montowane p/t - brak w przedmiarach wykucia wnęk pod rozdzielnie