

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	351.670	m ²	351.670	
				RAZEM	351.670
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	170.98	m ³	170.980	
				RAZEM	170.980
3	KNNR 7	Wieżba dachowa z wiązarami płaskimi o masie do 8.0 t na murach lub słupach żelbetowych- demontaż - 1/2 montażu	t		
d.1	0106-02	7.24	t	7.240	
				RAZEM	7.240
4	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	34.27	m ³	34.270	
				RAZEM	34.270
5	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp betonowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m ³		
d.1	0302-03	69.30	m ³	69.300	
				RAZEM	69.300
6	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych pod kotły i naczynie wzbiornicze o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m ³		
d.1	0302-03	51.30	m ³	51.300	
				RAZEM	51.300
7	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod kominy stalowe żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m ³		
d.1	0302-06	12.56	m ³	12.560	
				RAZEM	12.560
8	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	346.41	m ³	346.410	
				RAZEM	346.410
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	346.41	m ³	346.410	
				RAZEM	346.410
10	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wkopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.1	0214-02	165.90	m ³	165.900	
				RAZEM	165.900
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - przywóz pospółki	m ³		
d.1	0202-04	132	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1	0214-03	Krotność = 6 132	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
2		Odzysk materiałów			
13	kalkulacja	dwuteownik 140, 160, 200, 240	t		
d.2	własna	-7.24	t	-7.240	
				RAZEM	-7.240
14	kalkulacja	blacha trapezowa	m ²		
d.2	własna	-342.67	m ²	-342.670	
				RAZEM	-342.670