

Pisz, dnia 26 maja 2009 r.

ZP.341-19/.../09

.....  
.....  
.....

Do Zamawiającego w dniu 21 maja 2009 r. wpłynęło zapytanie nr 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Ad. I. Należy uwzględnić jedynie grzejniki ujęte w projekcie (razem – 43 szt.).

Ad. II.1:

Ad.1. Powinny być pręty zebrowane stal A-III (34Gs)

Ad.2. Belki stalowe HEB 180 o długości l=650 cm – 3 szt., l=675 cm – 1 szt., l=1000 cm – 1 szt.

Ad.3. Należy zastosować płyty GK wodo- i ognioodporne o grubości 12,5 mm.

Ad. 4. Obmiar jest prawidłowy, nie są malowane ościeża.

Ad. 5. Wycieraczka systemowa alumina tytan.

Ad. 6. Należy przyjąć do wyceny 28 sztuk ościeżnic.

Ad. 7. Powinno być 0,90\*2,05\*8.

Ad. 8. Powinno być 0,90\*2,05\*9.

Ad. 9. Drzwi aluminiowe Dp1.

Ad. 10. Wszystkie okna rozwierano-uchylne oprócz okna 03 – tylko rozwierane, i okna balkonowego 0B1 – tylko rozwierane. Stolarka okienna PCV, kształtowniki z modyfikowanego, utwardzonego PCV, wzmocnienia profili ze stali ocynkowanej gr. 1,5 mm, elementy zgrzewane, profil biały. Podwójna szyba zespolona V=0,7. Otwieranie klamką. Szkło płaskie, zespolone, szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. Zamek wpuszczany, zasuwkowy. Okucia okienne obwodowe, sterowane jedną klamką, umożliwiającą zmianę położenia skrzydła względem ościeżnicy, okucia z mosiądzu, powlekane (na biało).

Ad. 11. Drzwi Dz1, Dz3 i Dz4 – aluminiowe.

Ad. 12. Drzwi D1p – aluminiowe, przeszklone.

Ad. 13. Drzwi wewnętrzne tak jak na wykazie stolarki.

Ad. 14. Poz. 214 przedmiaru: parametry z konglomeratu l=95 cm – 4 szt., szerokość 35 cm, grubość 2,5 cm. Poz. 215 przedmiaru robót: parapety z konglomeratu l=155 cm – 3 szt., l=185cm – 2 szt., l=275cm – 2 szt., szerokość 35 cm, grubość 2,5 cm.

Ad. 15. Na elewacji deska elewacyjna gr. 2,0 cm i szer. 12,0 cm. Profil gzymsowy z twardego styropianu.

Ad.II.2:

Ad.1. Poz. 47 przedmiaru robót: dotyczy okładania kominów cegłą zwykłą pełną poniżej dachu. Poz. 48 przedmiaru robót: dotyczy okładania kominów cegłą klinkierową pełną powyżej dachu.

Ad. 2. Poz. 111 przedmiaru robót: dotyczy paro-izolacji ułożonej na stropie. Poz. 112 i 113 przedmiaru robót: dotyczą wełny mineralnej do izolacji poddaszy gr. 10 cm ułożonej na stropie.

Ad. 3. Poz. 127 zgodnie z przedmiarem.

Ad. 4. Wszystkie okna rozwierano-uchylne oprócz okna 03 – tylko rozwierane, i okna balkonowego 0B1 – tylko rozwierane. Stolarka okienna PCV, kształtowniki z modyfikowanego, utwardzonego PCV, wzmocnienia profili ze stali ocynkowanej gr. 1,5 mm, elementy zgrzewane, profil biały. Podwójna szyba zespolona V=0,7. Otwieranie klamką. Szkło płaskie, zespolone, szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. Zamek wpuszczany, zasuwkowy. Okucia okienne obwodowe, sterowane jedną klamką, umożliwiającą zmianę położenia skrzydła względem ościeżnicy, okucia z mosiądzu, powlekane (na biało). Okna nie będą wyposażone w moskitiery.

Ad. 5. Obmiar jest prawidłowy, nie są malowane ościeża.

Ad. 6. Dotyczy wycieraczek systemowych alumina tytan.

Ad. 7. Pozycja dotyczy drzwi D1p ujętych w zestawieniu stolarki – front.

Ad. 8. Balustrady proste z pręta kwadratowego o wymiarach 1 cm na 1 cm.

Ad. 9. Należy przyjąć do wyceny kostkę kamienną.

Ad. 10. Należy przyjąć 48 szt. roślin do zasadzenia zgodnie z projektem.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Załącznik:

- treść zapytania nr 3

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Kręciewska

Sekretarz Komisji Przetargowej

Bartłomiej Sienkiewicz

Członek Komisji Przetargowej

Adrian Majczak