

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Koncepcja zagospodarowania działki geodezyjnej przy ul. Gdańskiej 4 w Pisz CPV 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych</b>					
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe - SST Rozbiórka elementów dróg</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - opaska przy budynku i wjazdu do garaży	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-01	18.0+31.2+14.0	m <sup>2</sup>	63.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.200</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	5.9+5.9	m	11.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.800</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	11.5	m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
<b>2</b>	<b>45111230-9</b>	<b>Roboty ziemne - SST Roboty ziemne</b>			
4	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
d.2	0118-03	570	m <sup>2</sup>	570.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.000</b>
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07	570	m <sup>2</sup>	570.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.000</b>
6	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-08	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	380.000	
		380		<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	570	m <sup>2</sup>	570.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.000</b>
<b>3</b>	<b>45233123-7</b>	<b>Podbudowy - SST Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-III</b>			
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-01	380	m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-02	Krotność = -10	m <sup>2</sup>	380.000	
		380		<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	380	m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-03	179	m <sup>2</sup>	179.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.000</b>
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-04	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	179.000	
		179		<b>RAZEM</b>	<b>179.000</b>
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	(8.40+24.30+5.45+9.5+12.5+2.0+5.7+5.4)*0.045	m <sup>3</sup>	3.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.296</b>
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-05	6*0.045	m <sup>3</sup>	0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
<b>4</b>	<b>45233123-7</b>	<b>Nawierzchnie - SST Nawierzchnia z kostki betonowej</b>			
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - pozycja zastępcza - krawężnik najazdowy 15x25	m		
d.4	0403-01	8.40+24.30+5.45+9.5+12.5+2.0+5.7+5.4	m	73.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.250</b>
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m - pozycja zastępcza - krawężnik najazdowy	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR 2-31 d.4 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej - pozycja zastępcza - krawężnik najazdowy 5.8+1.5	m		
			m	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
19	KNR 2-31 d.4 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 5.5+16.4+2+1.5+2.12+3.14+10+10+0.8+10.6+12.26+6.1+1.2+9.4+5.6+1.5+6.25+9.5+0.65	m		
			m	114.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.520</b>
20	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony 150+34-5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	179.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.000</b>
21	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary 317	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	317.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>317.000</b>
22	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony 62.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.500</b>
5	45112711-2	<b>Roboty różne - SST Zieleń drogowa</b>			
23	KNR-W 2-02 d.5 0605-04	Isolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa - wykonanie izolacji między budynkiem a polbrukiem - pas szerokości 30cm (9.5+16.17+8.8+7.5+1.5)*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.041</b>
24	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - nadmiar ziemii 1+7.56	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.560</b>
25	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 1+7.56	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.560</b>
26	KNR 2-21 d.5 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm Krotność = 5 0.0150+0.02	ha		
			ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
27	KNR 2-21 d.5 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.0150+0.02	ha		
			ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
28	KNR 2-21 d.5 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 150+200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>