

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze kanalizacji sanitarnej					
Wartość:					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Przykanalik sanitarny- CPV 452313000-8			
1	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	1*0.1*4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną	m		
d.1	1308-02	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową- KLAPA BURZOWA Z REWIZJĄ	szt.		
d.1	0217-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm-przejście tuleją z PCV dla rur fi 160 mm	szt		
d.1	1427-01	2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty ziemne CPV 45231 3000-8			
5	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0305-02	7*1*1.9	m ³	13.300	
				RAZEM	13.300
6	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.2	0320-05	13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.2	0109-02	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Roboty ogólnobudowlane			
8	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.3	0802-05	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.3	0208-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm	szt.		
d.3	0208-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KALKULA-	Roboty zabezpieczające miejsce robót,	szt		
d.3	CJA WŁAS-				
	NA	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000