

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu					
1 45311000-0 Instalacja gniazd wtyczkowych					
1	KNR 5-18	Wypusty na gniaz.wtycz.2x2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich	szt.		
d.1	1204-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 5-18	Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z hermetyczne wyk.przew.YDYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich	szt.		
d.1	1204-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 5-18	Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich	szt.		
d.1	1204-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami YDY 5x2,5 mm2 pod tynkiem (gniazdo siły w pom.gosp)	m		
d.1	1005-10	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu gazobetonowym	szt.		
d.1	0301-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-bieg.przykręcanych 32A/2,5mm2	szt.		
d.1	0309-12	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1	0401-02	7	aparat	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 5-08	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) (Grzejniki1500W)	szt.		
d.1	0402-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 5-08	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) (Grzejniki 500W)	szt.		
d.1	0402-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 5-08	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) (grzejniki 2000W)	szt.		
d.1	0402-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 45316000-5 Instalacja oświetlenia					
11	KNR 5-18	Wypusty na wyłącz. 2-bieg.6A wyk.przew.YDYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich	szt.		
d.2	1204-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 5-18	Wypusty na przeł.świecznik.6A wyk.przew.YDYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich	szt.		
d.2	1204-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 5-18	Wypusty na przeł.schodowy.6A wyk.przew.YDYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich	szt.		
d.2	1204-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 5-18	Montaż opraw świetłówkowych na stropie betonowym (OKN 2x36W)	szt.		
d.2	1503-05	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 5-18	Montaż opraw świetłówkowych na stropie betonowym (TCW 2x36W)	szt.		
d.2	1503-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-18	Montaż opraw na stropie betonowym (PK)	szt.		
d.2	1503-05	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 5-18	Montaż opraw na ścianie ceglanej (PK)	szt.		
d.2	1503-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 45317000-2 Instalacja wyrównawcza					
18	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami DYt 6 mm2 układanymi w tynku (instalacja wyrównawcza)	m		
d.3	1001-02	60	m	60.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-18 d.3 1503-03	Montaż opraw PK 211 z mod. aw. 2h na ścianie betonowej	szt.	RAZEM	60.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	45315000-8	Rozdzielnia główna			
20	KNR-WV 5-08 d.4 0401-02	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących (rozdzielnia główna)	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-WV 5-08 d.4 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-WV 5-08 d.4 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR-WV 5-08 d.4 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-WV 5-08 d.4 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-WV 5-08 d.4 0408-03	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-WV 5-08 d.4 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronnik 3 (4) - bieg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45317000-2	Instalacja odgromowa			
27	KNR 5-18 d.5 1601-02	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym blachą	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
28	KNR 5-18 d.5 1601-06	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
29	KNR 5-18 d.5 1602-01	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 30x4 mm w ziemi	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
30	KNR 5-18 d.5 1602-03	Montaż osłon dla przewodów odprowadzających na ścianie ceglanej	osłon.		
		4	osłon.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 5-18 d.5 1603-03	Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000