

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODWODNIENIE PARKINGU WOJSKA POLSKIEGO					
1	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.033	km		
			km	0.033	
				RAZEM	0.033
5	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 33*1*1.5+10	m ³		
			m ³	59.500	
				RAZEM	59.500
7	KNR 2-01 0321-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.1,0m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórka 33*2*1.5+5*2*2*1.5	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
8	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m-właz 25 ton 2.0	stud.		
			stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 4 1413-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -6	[0.5 m] stud.		
			[0.5 m] stud.	-6.000	
				RAZEM	-6.000
12	KNNR 4 1413-08	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa 0.35*2	m ³		
			m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
13	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 4 1427-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm-przejście tuleją z PCV dla rur fi 200mm 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 2-18 0804-02SST	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
16	KNR 2-18 0802-03	Próba szczelności sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. 200 mm 1	prob.		
			prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi, taśma z wkładką umożliwiającą lokalizację pod ziemią 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m ³		
		58	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
19	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000