

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112700-2	Przygotowanie terenu i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-02	z darnią z przerzutem	m ²	171.550	
		171.55			
				RAZEM	171.550
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat. III-IV głębokości 30 cm	m ²	171.550	
	0101-08	171.55			
				RAZEM	171.550
2	45112723-9	Podbudowa i nawierzchnie			
3		Warstwa podbudowy z piasku kopalnego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	kalk. własna	171.55	m ²	171.550	
				RAZEM	171.550
4		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 5-32mm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	kalk. własna	171.55	m ²	171.550	
				RAZEM	171.550
5		Warstwa podbudowy z mialu kamiennego frakcji 0-5mm - grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²		
d.2	kalk. własna	171.55	m ²	171.550	
				RAZEM	171.550
6		Nawierzchnia bezpieczna (gumowa, piankowa) w kolorze pomarańczowym RAL 2011	m ²		
d.2	kalk. własna	150.65	m ²	150.650	
				RAZEM	150.650
7		Nawierzchnia komunikacyjna w kolorze niebieskim RAL 5003	m ²		
d.2	kalk. własna	20.90	m ²	20.900	
				RAZEM	20.900
3	37.53.52.00-9	Montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych			
8		montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych - sprężynowce	szt		
d.3	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9		montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych - huśtawka - ważka	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych - huśtawka podwójna zawieszami z siedziskiem gumowym	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych - tablica do gry w kółko i krzyżyk	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych - linarium	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		montaż urządzeń zabawowo- zręcznościowych - zestaw Wysoka wieża	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	37.53.52.00-9	Montaż wyposażenia			
14		montaż elementów wyposażenia - ławki szt. 5	szt		
d.4	kalk. własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
15		montaż elementów wyposażenia - kosze na śmieci	szt		
d.4	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16		montaż elementów wyposażenia - tablica informacyjna	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy- poz. zastępcza wymiana furtki metalowej	kpl.		
d.4	02 1808-02 analogia		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000