

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01 D-01.01.01	równinnym.			
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1	0101-04 D-01.02.01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03 D-01.03.01				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04 D-01.03.01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - wykop pod montaż rur osłonowych	m ³		
d.1	0305-02 D-02.01.01				
		5*1.5*1.5	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
6	D-01.03.04	Rury ochronne o śr. nom. 160 mm	m		
d.1					
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 1	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
d.1	0317-01 D-02.03.01				
		11.25	m ³	11.250	
				RAZEM	11.250
2	45111000-8	Roboty rozbiórkowe			
8	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0815-01 D-01.02.04				
		1.5+16.5	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3	45111000-8	Roboty ziemne			
9	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.3	0301-02 D-02.01.01				
		140.71-0.92	m ³	139.790	
				RAZEM	139.790
4	45233220-7	Podbudowa			
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-01 D-04.01.01				
		94*3+2+4.8+2.2+1+2.6+3.7+3.7+1.4+1.1+6+87	m ²	397.500	
				RAZEM	397.500
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0112-06 D-04.04.01				
		94*3+2+4.8+2.2+1+2.6+3.7+3.7+1.4+1.1+6	m ²	310.500	
				RAZEM	310.500
5	45233220-7	Nawierzchnia			
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.5	0317-01 D-05.03.23a				
		94*3+2+4.8+2.2+1+2.6+3.7+3.7+1.4+1.1+6	m ²	310.500	
				RAZEM	310.500
6	45233220-7	Elementy ulic			
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.6	0402-04 D-08.01.01				
		(2*4.6+2*1+2*1.1+2*1.35+2*1.7+2*1+93.50+2+6.5+90)*(0.34*0.1+0.08*0.1)	m ³	8.967	
				RAZEM	8.967

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.6	KNNR 6 0404-05 D- 08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (2*4.6+2*1+2*1.1+2*1.35+2*1.7+2*1+93.50+2+6.5+90)	m m	 213.500	
				RAZEM	213.500
7	28813500-9	Oznakowanie			
15 d.7	KNNR 6 0702-01 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.7	KNNR 6 0702-05 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	45233220-7	Roboty wykończeniowe			
17 d.8	KNR 2-02 1928-04 D- 04.04.01	Warstwa filtracyjna z kruszywa 4-31,5 87*0.20	m ³ m ³	 17.400	
				RAZEM	17.400
18 d.8	KNNR 1 0507-01 D- 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000