

**ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ do Rys. K18
(otoczenie płyty stropowej w Poz. 18)**

Poz. 18 Płyta stropowa nad korytarzem -15,78 mb
Poz.13/1 Podciąg ukryty w stropie Poz.18/1 - szt.4

NR	Ø	Długość 1 szt ./cm	Ilość szt.	Długość łącznie- m	Ciężar 1 mb	A-0 Ø 6	A-III Ø12	A-III Ø 14
1	12	196	54	105,84	0,89		94,20	
2	12	226	54	122,00	0,89		108,58	
3	6	8,50	20	170,00	0,222	37,74		
1/1	12	194	12	23,28	0,89		20,72	
		RAZEM:			kG	37,74	223,50	

W1 - Wieniec obwodowy zewn. 25x25 cm w obrębie płyty Poz.18
- długość 2x15,78 =31,56 mb

NR	Ø	Długość 1 szt ./cm	Ilość szt.	Długość łącznie- m	Ciężar 1 mb	A-0 Ø 6	A-III Ø 8	A-III Ø12
5	12	34,00	8	272,00	0,89			242,08
6	6	90	210	189,0	0,222	41,96		
		Razem				41,96		242,08

T1- Trzpienie żelbet. 25 x25 w ścianie zewn. w obrębie płyty Poz.18
szt. 14

NR	Ø	Długość 1 szt ./cm	Ilość szt.	Długość łącznie- m	Ciężar 1 mb	A-0 Ø 6	A-III Ø 8	A-III Ø14
4	14	320	56	179,20	1,21			216,83
6	6	90	294	264,60	0,222	58,74		
		Razem				58,74		216,83