

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pisz, ul.Olsztyńska 11/2 - wymiana stolarki okiennej.			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-10	dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno łukowe 127x187(197)cm 1,27*1,87*2	m <sup>2</sup>	4,750	
				RAZEM	4,750
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow.	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-01	do 0.4 m2 - okno łukowe 0,30*1,05	m <sup>2</sup>	0,315	
				RAZEM	0,315
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1,37*2	m	2,740	
				RAZEM	2,740
4	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - para-	szt		
d.1	0129-02	pety wewnętrzne parapet 137x25x3cm - 2szt. 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu pod obróbki blacharskie podokienników	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	1,37*0,25*2	m <sup>2</sup>	0,685	
				RAZEM	0,685
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	0,685	
	analogia	1,37*0,25*2	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	0,685
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - do lokalu	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-06	0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
8	KNR-W 4-	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu	m		
d.1	01 0707-05	z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-	m	10,000	
	analogia	wami i cokołami podłogowymi - obrobienie ościeży (0,90+2,05*2)*2	m		
				RAZEM	10,000